

Spielplätze Elz - Im Kinnchesahlen - Wasserspielangebot						
Kostenschätzung nach DIN 276 (Kostenansatz Fremdvergabe) , Grundlage: Ideenskizze						
Kostengruppen nach DIN 276	Anmerkung	Menge	Einheit	Einheitspreis in €	Gesamtpreis in €	
500	Außenanlagen					
510	Erdbau					
511	Herstellung	Oberboden lösen, seitlich lagern und wiedereinbauen	5	m³	50,00	250,00
		Bodenab- und Bodenauftrag inkl. Entsorgung	20	m³	75,00	1.500,00
		Grobplanum	40	m²	2,00	80,00
Summe Erdbau					1.830,00	
530	Oberbau, Deckschichten					
531	Wege	Pflasterrinne aus Natursteinpflaster verjüngend und aufweitend, verschiedene Tiefen	10	m²	200,00	2.000,00
Summe Oberbau, Deckschichten					2.000,00	
560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen					
562	Besondere Einbauten	Sandspielfläche inkl. Vlies und Mineralgemisch herstellen	15	m²	40,00	600,00
		Holzstämmen aus Eiche für Einfassung und Sitzstämme liefern und einbauen (Ø 40-60 cm)	5	lfm	100,00	500,00
		Sitzsteine, Steinquader, Findlinge (z.B. Muschelkalk) liefern und einbauen	5	to	280,00	1.400,00
		Schaukelrad (z.B. Edelstahl) liefern und einbauen	1	Stk.	3.000,00	3.000,00
		Wehr/Schieber (z.B. Edelstahl) liefern und einbauen	2	Stk.	3.000,00	6.000,00
		Mastschisch (z.B. Robinie) liefern und einbauen	1	Stk.	2.000,00	2.000,00
		Wasserrinne (z.B. Robinie) liefern und einbauen	1	Stk.	1.000,00	1.000,00
		Schwengelpumpe und Podest liefern und einbauen inkl. Wasseranschluss, gegebenenfalls Technik (noch zu klären)	2	Stk.	5.000,00	10.000,00
		weiteren Technikbedarf bei Direkteinspeisung von Trinkwasser im weiteren Bauablauf zu klären (nicht Bestandteil der Rechnung)				5.000,00
Summe Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen					24.500,00	
570	Vegetationsflächen					
574	Rasen- und Saatflächen	Raseneinsaat herstellen	25	m²	5,00	125,00
579	Sonstiges zur KG 570	Fertigstellungspflege	1	psch.	1.500,00	1.500,00
Summe Vegetationsflächen					1.625,00	
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen					
591	Baustelleneinrichtung	Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung	1	psch.	1.500,00	1.500,00
Summe Sonstige Maßnahmen in Außenanlagen					1.500,00	
Summe Baukosten gesamt netto					31.455,00	
+ 19% MwSt					5.976,45	
Summe Baukosten gesamt brutto					37.431,45	

Spielplätze Elz - Im Kinnchesahlen - Wasserspielangebot
Kostenschätzung nach DIN 276 (Kostenansatz Fremdvergabe) , Grundlage: Ideenskizze

Kostengruppen nach DIN 276	Anmerkung	Menge	Einheit	Einheitspreis in €	Gesamtpreis in €
----------------------------	-----------	-------	---------	--------------------	------------------

Hinweise

Der Kostenschätzung liegen verschiedene Annahmen zugrunde, die im weiteren Planungsverlauf zu prüfen/zu modifizieren sind. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass der aktuelle Planstand aufgrund der ausstehenden Entscheidungen und Kenntnisse bzgl. Zu-/Abfahrt, Baugrund etc. nur einen aktuellen Zwischenstand darstellt, der sich im weiteren Planungsverlauf noch entsprechend ändern wird.

U.a. wurden folgende Annahmen getroffen:

- Im Rahmen des Bodenauf- und -abtrages ist Boden zu entsorgen.
- Der zu entsorgende Boden ist nicht stark belastet (Boden Laga Z0).
- Der vorhandene Boden darf und kann zum Wiedereinbau (Geländemodellierung) verwendet werden.
- Der anstehende Boden ist ausreichend tragfähig (keine umfangreichen Bodenverbesserungsmaßnahmen).